COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA DI CAGLIARI
PIAZZA CROCE SANTA 6 - 09010 VILLASPECIOSA – TEL. 070 9639039 - 070 9639177 – FAX 070 9639540
C.F. 80017670920 – P.IVA 01354390922

Prot. n. 5543
del 30.06.2016

AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Incaricato delle funzioni di cui all'art. 107, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000

VISTA la domanda registrata al protocollo generale il 12.04.2016 col n. 3224, presentata dal responsabile della Divisione infrastrutture e reti della zona di Cagliari dell'ENEL Vincenzo Ruotolo, con la quale viene richiesta l'autorizzazione **alla esecuzione di scavi a sezione obbligata per spostamento impianto BT (Cliente Vincenzo Catania) in Loc. Is Bennazzus, Rif. 1127360** *(CODICE CLIENTE 985144761).*

VISTA l'integrazione alla predetta domanda pervenute in data del 22.06.2016 .

VISTI gli elaborati grafici allegati alla domanda stessa e le successive integrazioni.

VISTA la Legge Regionale 11.10.1985, n. 23, e ss.mm.ii..

VISTO il D.P.R. 06.06.2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e ss.mm.ii..

VISTO il vigente Piano Urbanistico Comunale.

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale.

VISTO il Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e ripristini su suolo pubblico, approvato con Deliberazione C.C. n. 25 del 27.09.2010.

STABILITO che, ai fini della presente autorizzazione, l'istante deve assolvere alla corresponsione dei diritti di segreteria per l'importo di € 30,00 ai sensi della Deliberazione G.C. n. 194 del 30.12.2008.

ATTESO che detti versamenti sono stati effettuati mediante versamento su c.c.p. n. 16724098 in data 22.06.2016, VCYL 0059.

VISTA la "Garanzia n. 03318/8200/004710716/87544" emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A., banca con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, iscritta all'albo delle banche al n. 5361, con cui la citata banca si costituisce garante per l'ENEL fino alla concorrenza massima di € 25.000,00 per l'esecuzione a regola d'arte dei necessari ripristini e l'adempimento delle prescrizioni date con gli atti autorizzativi del Comune di Villaspeciosa.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 06.08.2015, di attribuzione al sottoscritto Giuseppe Arca di tutti i compiti di cui al comma 3, art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,

AUTORIZZA

il richiedente, come sopra generalizzato, ***alla esecuzione di scavi a sezione obbligata per spostamento impianto BT (Cliente Vincenzo Catania) in Loc. Is Bennazzus, Rif. 1127360*** *(CODICE CLIENTE 985144761)..*

INFORMA

il titolare del presente provvedimento che il medesimo, fatti salvi i diritti di terzi e i poteri di altri organi amministrativi, è rilasciato in conformità e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di edilizia ed urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione stradale e codice della strada, di sicurezza sul lavoro, di sicurezza degli impianti tecnici, ed è subordinato all'osservanza di tutte alle PRESCRIZIONI GENERALI di seguito elencate ed in particolare alle seguenti CONDIZIONI SPECIALI. La mancata osservanza di tali condizioni e prescrizioni causa le sanzioni previste per legge o regolamento e può causare la sospensione dell'efficacia del presente provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti od organi competenti, quando non la causi direttamente per espresse norme di legge.

CONDIZIONI SPECIALI

1) **I lavori dovranno essere previamente concordati con l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Polizia Comunale per la definizione delle necessarie disposizioni operative e l'eventuale regolamentazione della**

circolazione in concomitanza della conduzione dei lavori; pertanto gli uffici dovranno essere contattati con debito anticipo dell'inizio dei lavori (almeno tre giorni prima dell'inizio di lavori).

2) L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un mese dalla data di rilascio della presente e la loro fine dovrà avvenire entro due mesi dalla data di inizio degli stessi, pena la decadenza della autorizzazione stessa.

3) I lavori di collegamento / connessione / allaccio / ecc. dovranno eseguirsi esclusivamente in cavidotto interrato a causa della limitata larghezza stradale / delle specifiche norme del centro storico / di esigenze di sicurezza e/o di decoro urbano / ecc.. È pertanto ***tassativamente*** esclusa la possibilità di posa di pali e relativi tiranti.

4) I tagli stradali e gli scavi dovranno essere effettuati **obbligatoriamente** entro i margini e lo sviluppo del marciapiede e/o della cunetta, senza interessare la pavimentazione in conglomerato bituminoso. Nel caso di rilevamento di altri sottoservizi e di impossibilità quindi di operare nei predetti termini, dovrà immediatamente esserne data notizia all'Ufficio Tecnico Comunale per la definizione delle necessarie disposizioni operative.

5) Nella conduzione dei lavori è prescritta l'osservanza del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale in base ai disposti normativi e regolamentari, l'adeguata segnalazione degli scavi con segnaletica, se necessario anche notturna.

6) Nelle manomissioni di suolo pubblico si dovranno usare speciali cautele onde evitare ogni eventualità di danno agli eventuali impianti dei servizi pubblici presenti, della presenza dei quali si dovrà immediatamente avviso all'Ufficio Tecnico Comunale.

7) I tagli **(eventuali)** delle pavimentazioni e pertinenze stradali dovranno essere effettuati mediante disco che tagli la pavimentazione per l'intero spessore.

8) I ripristini **(eventuali)** delle pavimentazioni e pertinenze stradali manomesse devono obbligatoriamente prevedere:
   - l'asportazione dei materiali scavati ed il conferimento in discarica controllata degli stessi;
   - il ripristino dello scavo con misto cementato sino a quota meno 20 cm dal piano viario preesistente, oltre 15 cm di calcestruzzo cementizio dosato a non meno di 250 kg/mc;
   - il ripristino della pavimentazione stradale del tipo esistente (conglomerato bituminoso, cunetta o marciapiede in cls o piastrelle uguali a quelle demolite);
   - le necessarie lavorazioni e operazioni per il perfetto ripristino dello stato dei luoghi;
   - i ripristini della segnaletica stradale eventualmente danneggiata.

9) Nelle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso il ripristino deve inoltre prevedere la fresatura della pavimentazione adiacente per almeno 40 - 50 cm ai lati del taglio, e comunque per fasce o settori regolari sullo sviluppo stradale (rettangolo o quadrato), e la nuova pavimentazione, a caldo, dell'intera parte interessata dalla fresatura, per uno spessore di conglomerato bituminoso di almeno 4 cm, opportunamente rullato.

10) La fine dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto, al fine di verificare la corretta esecuzione dei ripristini e l'accertamento di eventuali danni a strutture o impianti di proprietà comunale.

11) **Il mancante o imperfetto ripristino del suolo pubblico o la mancata osservanza delle prescrizioni comporta la formale contestazione al titolare della autorizzazione delle deficienze riscontrate e/o segnalate, con contestuale diffida alla esecuzione o regolarizzazione dei ripristini entro congruo termine di tempo. In caso di inadempienza si provvederà, senza ulteriori comunicazioni, tramite ditta esterna, e le somme necessarie saranno richieste all'istituto garante sopra citato.**

Il Responsabile del Servizio
p.i. Giuseppe Arca

COMUNE DI VILLA PERDOSA (CA) UFF. TECNICO

Responsabile procedimento ufficio tecnico
ing. D. Francesca Magaletti

Per SCAT COSTR. SRL
Per Accettato
30/06/2016

PRESCRIZIONI GENERALI

1) I diritti di terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

2) Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, trasmette all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla seguente documentazione:
   - documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'INPS, dall'INAIL e dalle casse edili;
   - dichiarazione di avvenuta acquisizione e verifica delle documentazioni dell'Impresa di cui alle lettere a e b dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

In mancanza della presentazione del DURC l'efficacia del presente provvedimento è sospesa.

3) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

4) Nel corso dei lavori dovranno adottarsi tutte le cautele, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e tutte le precauzioni alo scopo di evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possano arrecare ai terzi comunque interessati.

5) L'impiego di mezzi d'opera rumorosi o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme.

L'avvenuto rilascio della presente autorizzazione è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio comunale per giorni quindici.
AMSP 2016-3224 ENEL AMSP (Via Is Bennazzus).doc 30/06/16